

Prüfbericht

über die Luftdichtheitsmessung

Das Gebäude/Objekt

Neubau Bürogebäude
Nusser Systembau
Bautzerner Str.20
02906 Dauban

hat am 14.11.2019



bei der Messung der Luftdichtheit nach DIN EN 13829, Verfahren B

folgenden Wert für die Luftwechselrate bei 50 Pascal erzielt:

$$n_{50} = 0,23 \text{ 1/h}$$

Die Anforderungen an die Luftdichtheit nach Energieeinsparverordnung 2016 betragen bei Gebäuden mit raumluftechnischen Anlagen:

$$n_{50} \leq 1,5 \text{ 1/h}$$

Die Anforderungen der Vorschrift werden erfüllt.

15.11.2019

Daniel Loose

EVITEQ Daniel Loose
Dammweg 6
01097 Dresden